

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 195

от 26 июля 2019 года

Об утверждении типового проекта на выполнение строительно-монтажных работ «Строительство контейнерной площадки» на территории муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В целях выполнения муниципальной программы (подпрограммы) «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории», на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить типовой проект на выполнение строительно-монтажных работ «Строительство контейнерной площадки» на территории муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Назначить ответственным за исполнение заместителя главы администрации Рождественского сельского поселения – Агафонова С.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию на официальном сайте Рождественского сельского поселения

Глава администрации



С.А.Букашкин

Типового проект на выполнение строительно-монтажных работ
«Строительство контейнерной площадки»
на территории муниципального образования Рождественского сельского
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство железобетонного основания площадки (габариты площадки 9,0 х 3,5 метров)

1. Устройство котлована на глубину 0,57 м;
2. Укладка нетканого материала Тайпар SF-56;
3. Устройство песчанного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;
4. Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением;
5. Укладка плит 2ПЗ0-18-30 (3,0X1,75X0,17 м) в количестве 6 штук на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 0,05 метра; сварка плит между собой в местах монтажных петель; укладка в стыке между плит шнура Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом;
6. Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения (размер по основанию 3,0х6,0 метров, высота – 2,3 метра)

1. Ограждение представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений;
2. Несущей конструкцией ограждения являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60х60х4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм в количестве не менее 2 (двух) штук на стойку.
3. Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная труба 40х20х2 мм;

4. Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035);
5. Устройство стен – высота обшивки боковых и задних стен – 2,20 метра. Материал обшивки – профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки – 0,1 метра.

Ориентировочная стоимость материалов по строительству контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов

Наименование материалов	Количество	Ед. измерения	Стоимость (руб)
Труба проф. 60*60*4	22	п.м	4720,00
Труба проф. 40*20*2	61	п.м	8690,00
Профиль торцевой UP 2,1м	6	шт	400,00
Лист 10 мм	0,06	п.м	320,00
Полоса 40*10	3	п.м	400,00
Профнастил металл профиль МП - 20-1100 0,7 мм ZN	27	м2	28760,00
Профиль соед. разъемный НРС 6м	2	шт	1680,00
Саморез с термошайбой	150	шт	1980,00
Щебень 20-40			20000,00
Песок			10000,00
Геотекстиль			5000,00
Плита 2п30-18-30			40000,00
Крепеж			1100,00
Краска			4950,00
Работы по установке			60000,00
Итого			188 000,00

Основные требования к строительству контейнерной площадки:

1. Поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзиобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.)
2. Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого количества металлических контейнеров типа «Пухто» объемом не менее 6 куб.м.
3. Навес для контейнерной площадки не предусмотрен, так как его наличие создаст сложности для выгрузки мусора из металлического контейнера. Металлический контейнер для твердых коммунальных отходов будет оснащен специальной крышкой, либо с системой загрузки типа «Лодка».
4. Удаленность от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20м.

5. Площадки для контейнеров должны иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%
6. Площадки для контейнеров должны иметь ограждение, высотой не менее 2,20 метра.
7. Площадки для контейнеров должны примыкать непосредственно к сквозным проездам.

Глава администрации



С.А.Букашкин