

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2018 г.

устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек д.Батово Гатчинского р-на Ленинградской обл.

(наименование стройки)

Приложение 1. к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Рождественского сельского поселения

С. А. Букашкин

"___" _____ 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек д.Батово Гатчинского р-на Ленинградской обл.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №1

Сметная стоимость строительных работ _____ 970,856 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 79,533 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 389,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. (ТСНБ-2001 в ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дорожка Батово д.3-5												
1	ТЕР01-01-014-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР (228 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (96 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,01752 36,5*1,6*0,3/1000	6632,75 280,13	6344,44 1411,63	8.18	116	5	111 25		18.94	0.33

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	28,032 36,5*1,6*0,3*1,6	27.91	27.91		782		782			
3	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (454 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (244 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0584 36,5*1,6*0,1/100	3235,72 274,78	2950,14 403,21	10.8	189	16	172 24	1	18.08	1.06
4	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Песок (V=36,5*1,6*0,1*1,1) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 (07.2017) МАТ=7,96	7	69.9		69.9	489			489		
5	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (1329 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (714 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,11096 36,5*1,6*0,19/100	5024,25 426,45	4582,68 632,68	15.12	557	47	508 70	2	27.82	3.09
6	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	11	189.12		189.12	2080			2080		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	3	181.53		181.53	545			545		
8	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 НР (11 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04088 36,5*1,6*0,0007	1642.87	62,04 16,2	1580.83	67		3 1	64		
9	ТЕР27-06-020-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=5,8 НР (932 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (501 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0584 36,5*1,6/1000	67234,58 803,38	3311,08 596,01	63120.12	3926	47	193 35	3686	44.05	2.57
10	ТЕР27-06-021-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=5,81 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05792 36,2*1,6/1000	15765,65 3,77	7.3	15754.58	913			913	0.21	0.01

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР27-08-001-11 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,9; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (1330 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (714 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,073 36,5*1*2/1000	4432,67 859,66	3529,81 740,95	43.2	324	63	258 54	3	55.53	4.05
12	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	8	189.12		189.12	1513			1513		
13	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	1	181.53		181.53	182			182		
14	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-01 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=9,19; ЗПМ=9,39; МАТ=5,72 НР (181 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2/100	5841,18 662,75	4967,13 615,98	211.3	117	13	99 12	5	40.99	0.82
15	ТССЦ-103-0163 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Трубы стальные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0163 (07.2017) МАТ=6,71	4 2*2	80.55		80.55	322			322		
16	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Бетон (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 (07.2017) МАТ=4,37	0,1268 0,02*6,34	661.66		661.66	84			84		
Итого по разделу 1 Дорожка Батово д.3-5							78597					11.93
Раздел 2. Пешеходная дорожка и площадка д.6												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39 НР (22046 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (12025 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	2,07 <i>207/100</i>	2102,16 1117,42	984,74 171,64		4351	2313	2038 355		68.26	141.3
18	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	8,28 <i>0,2*0,08*207*2,5</i>	4.3	4.3		36		36			
19	ТССЦпр-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	8,28 <i>0,2*0,08*207*2,5</i>	27.91	27.91		231		231			
20	ТЕР01-01-014-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,001872 <i>9,36*0,2/1000</i>	6632,75 280,13	6344,44 1411,63	8.18	12	1	11 3		18.94	0.04

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,9952 1,872*1,6	27.91	27.91		84		84			
22	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39 НР (3892 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (2123 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,224 (78*1,6+120)/100*0,5	4538,99 106,49	4432,5 278,65		5556	130	5426 341		7.2	8.81
23	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,38; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11,016 (78*1,6+120)*0,05*1,8*0,5	27.91	27.91		307		307			
24	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (2046 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1099 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,20493 207*0,05*2,2*0,9/100	4052,09 370,83	3666,14 506,14	15.12	830	76	751 104	3	24.19	4.96
25	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (V=20,493*1,26) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	26	189.12		189.12	4917			4917		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37 НР (29075 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (15619 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,07 207/100	5402,73 1219,56	90,29 16,68	4092.88	11184	2524	187 35	8473	76.08	157.49
27	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 (07.2017) МАТ=7,63	207	19.93		19.93	4126			4126		
28	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (2795 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1502 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,23256 (78*1,6+120)*0,19/100*0,5	5024,25 426,45	4582,68 632,68	15.12	1168	99	1066 147	3	27.82	6.47
29	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	23	189.12		189.12	4350			4350		
30	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	6	181.53		181.53	1089			1089		
31	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 НР (23 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,14688 (78*1,6+120)*0,0007*0,5+(78*1,6+120)*0,0005*0,5	1642.87	62,04 16,2	1580.83	241		9 2	232		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР27-06-020-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=5,8 НР (3897 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2094 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2448 <i>(78*1,6+120)/1000</i>	67234,58 803,38	3311,08 596,01	63120.12	16459	197	811 146	15451	44.05	10.78
33	ТЕР27-06-021-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=5,81 НР (11 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2448 <i>(78*1,6+120)/1000</i>	15765,65 3,77	7.3	15754.58	3859	1	2	3856	0.21	0.05
34	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-01 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=9,19; ЗПМ=9,39; МАТ=5,72 НР (181 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 <i>2/100</i>	5841,18 662,75	4967,13 615,98	211.3	117	13	99 12	5	40.99	0.82

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-103-0163 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Трубы стальные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0163 (07.2017) МАТ=6,71	4 2*2	80.55		80.55	322			322		
36	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Бетон (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 (07.2017) МАТ=4,37	0,1268 0,02*6,34	661.66		661.66	84			84		
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка и площадка д.6							445971					330.72
Раздел 3. Пешеходна дорожка Батова д.19												
37	ТЕР01-01-014-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР (129 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,010144 63,4*1,6*0,1/1000	6632.75 280,13	6344,44 1411,63	8.18	67	3	64 14		18.94	0.19
38	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	16,2304 63,4*1,6*0,1*1,6	27.91	27.91		453		453			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (784 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (421 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,10144 63,4*1,6*0,1/100	3235,72 274,78	2950,14 403,21	10.8	328	28	299 41	1	18.08	1.83
40	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Песок (V=63,4*1,6*0,1*1,1) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 (07.2017) МАТ=7,96	11	69.9		69.9	769			769		
41	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (2318 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1245 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,192736 63,4*1,6*0,19/100	5024,25 426,45	4582,68 632,68	15.12	968	82	883 122	3	27.82	5.36
42	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	19	189.12		189.12	3593			3593		
43	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	5	181.53		181.53	908			908		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР27-06-026-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 НР (11 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,071008 63,4*1,6*0,0007	1642.87	62,04 16,2	1580.83	117		4 1	113		
45	ТЕР27-06-020-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=5,8 НР (1602 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (861 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,10144 63,4*1,6/1000	67234,58 803,38	3311,08 596,01	63120.12	6820	81	336 60	6403	44.05	4.47
46	ТЕР27-06-021-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=5,81 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,10144 63,4*1,6/1000	15765,65 3,77	7.3	15754.58	1599		1	1598	0.21	0.02

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР27-08-001-11 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,9; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (2307 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1240 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1268 63,4*1*2/1000	4432,67 859,66	3529,81 740,95	43.2	562	109	448 94	5	55.53	7.04
48	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	13	189.12		189.12	2459			2459		
49	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	3	181.53		181.53	545			545		
50	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-01 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=9,19; ЗПМ=9,39; МАТ=5,72 НР (181 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2/100	5841,18 662,75	4967,13 615,98	211.3	117	13	99 12	5	40.99	0.82
51	ТССЦ-103-0163 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Трубы стальные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0163 (07.2017) МАТ=6,71	4 2*2	80.55		80.55	322			322		
52	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Бетон (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 (07.2017) МАТ=4,37	0,1268 0,02*6,34	661.66		661.66	84			84		
Итого по разделу 3 Пешеходна дорожка Батова д.19							125159					19.73
Раздел 4. Пешеходна дорожка Батова д.7 - магазин												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР01-01-014-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР (190 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0152 <i>95*1,6*0,1/1000</i>	6632,75 280,13	6344,44 1411,63	8.18	101	4	96 21	1	18.94	0.29
54	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	24,32 <i>95*1,6*0,1*1,6</i>	27.91	27.91		679		679			
55	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (1170 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (629 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152 <i>95*1,6*0,1/100</i>	3235,72 274,78	2950,14 403,21	10.8	492	42	448 61	2	18.08	2.75
56	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Песок (V=95*1,6*0,1*1,1) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 (07.2017) МАТ=7,96	17	69.9		69.9	1188			1188		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (2568 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1379 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2128 <i>95*1,6*0,14/100</i>	5024,25 426,45	4582,68 632,68	15.12	1069	91	975 135	3	27.82	5.92
58	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	19	189.12		189.12	3593			3593		
59	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	8	181.53		181.53	1452			1452		
60	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 НР (23 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1064 <i>95*1,6*0,0007</i>	1642.87	62,04 16,2	1580.83	175		7 2	168		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР27-06-020-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=5,8 НР (2420 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1300 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152 <i>95*1,6/1000</i>	67234,58 803,38	3311,08 596,01	63120.12	10220	122	503 91	9595	44.05	6.7
62	ТЕР27-06-021-05 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=5,81 НР (11 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152 <i>95*1,6/1000</i>	15765,65 3,77	7.3	15754.58	2396	1	1	2394	0.21	0.03
63	ТЕР27-08-001-11 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,9; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (3455 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1856 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,19 <i>95*1*2/1000</i>	4432,67 859,66	3529,81 740,95	43.2	842	163	671 141	8	55.53	10.55

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-408-0392 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0392 (07.2017) МАТ=5	19	189.12		189.12	3593			3593		
65	ТССЦ-408-0391 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0391 (07.2017) МАТ=4,35	5	181.53		181.53	908			908		
66	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-01 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА (07.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=9,19; ЗПМ=9,39; МАТ=5,72 НР (181 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2/100	5841,18 662,75	4967,13 615,98	211.3	117	13	99 12	5	40.99	0.82
67	ТССЦ-103-0163 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Трубы стальные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0163 (07.2017) МАТ=6,71	4 2*2	80.55		80.55	322			322		
68	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Бетон (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 (07.2017) МАТ=4,37	0,1268 0,02*6,34	661.66		661.66	84			84		
Итого по разделу 4 Пешеходна дорожка Батова д.7 - магазин							173036					27.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							118471	6297	19250 2173	92924		389.44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							690551	59129	118205 20404	513217		389.44
Накладные расходы							85809					
Сметная прибыль							46399					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							2951					0.85
Перевозка грузов автотранспортом							41374					
Автомобильные дороги							662239					235.2
Строительные металлические конструкции							15619					3.28
Благоустройство (ремонтно-строительные)							100431					150.11
Погрузо-разгрузочные работы							145					
Итого							822759					389.44
В том числе:												
Материалы							513217					
Машины и механизмы							118205					
ФОТ							79533					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							85809					
Сметная прибыль							46399					
НДС 18%							148097					
ВСЕГО по смете							970856					389.44

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)